


**INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO**  
**SCALA: 1:60.000**

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

Comuni compresi	Parte o frazione	Codice Istat
Carpenedolo		17039
Montichiari	Fraz. Novagli Sera, Novagli Mattina, Novagli Campagna	17113

**PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO**

Carico generato dall'agglomerato:	<b>17.986</b>	AE		
di cui: domiciliati/residenti	14.126	AE	(fonte dati	ARPA, Domiciliati 2013 )
fluttuanti	1.921	AE	(fonte dati	Cens. ISTAT 2011, dati censimento dei posti letto delle strutture alberghiere e complementari 2013 )
industriali	1.939	AE	(fonte dati	Attività autorizzate dall'UATO Brescia risultanti attive alla data di novembre 2015 )

Il censimento delle reti dell'agglomerato    ☒ esiste    ☐ non esiste    ☐ è in corso    ☐ è stato programmato

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale	97,63	%
di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali	97,63	%
- carico non trattato e scaricato in ambiente	0,00	%
Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati	2,37	%
Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo	0,00	%

#### IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO

ID Sire	Nome Sire	Potenzialità di progetto (AE)	Carico trattato (AE)	Non conformità rilevate	Prescrizioni in autorizzazione
DP01703901	Carpenedolo - Garibaldi	13.000	14.615	-	<input type="checkbox"/>
DP01703902	Carpenedolo - Zona Nord-Est (Tezze)	2.500	2.945	-	<input type="checkbox"/>

#### TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO

NON PRESENTI

#### SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI

##### MOTIVAZIONE DELLA PRESENZA

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale	2,37	%
di cui : - carico sottoposto a trattamento primario	2,37	%
- carico sottoposto a trattamento secondario o più spinto	0,00	%
Percentuale di carico trasportato su gomma verso un impianto convenzionale	2,39	%

#### FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO

Entrambi gli impianti ricevono più carico organico rispetto alla capacità nominale. Ciononostante, le analisi non denotano difficoltà nel funzionamento, e sono sempre rispettati i limiti allo scarico.

Secondo la variante al PTUA, in luogo dell'ampliamento dell'impianto Garibaldi (DP01703901) e del collettamento ad esso anche della quota parte afferente l'impianto Tezze, verranno invece entrambi dismessi, e collettati al nuovo impianto intercomunale di Visano, che servirà anche la sponda bresciana del Lago di Garda (nel lungo periodo).

#### INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO

Rif. intervento	Denominazione intervento	Data inizio lavori	Data fine lavori	Costo intervento
ID01720301001A	ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI "VISANO" (DP01720301)	30/06/21	31/12/25	600.000,00 €
ID01720301001B	AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI "VISANO" (DP01720301) - (1° STRALCIO)	30/09/21	30/09/31	22.078.990,69 €
IC01720301004A	COLLETTAMENTO DELLA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI GARDA - STRALCIO "BASSO LAGO"			35.921.009,31 €