


AG01705201 - CHIARI

INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO

SCALA: 1:30.000



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Comuni compresi	Parte o frazione	Codice Istat
Chiari		17052

PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO

Carico generato dall'agglomerato:	20.383	AE		
di cui: domiciliati/residenti	16.303	AE	(fonte dati	ARPA, Domiciliati 2013)
fluttuanti	3.917	AE	(fonte dati	Cens. ISTAT 2011, dati censimento dei posti letto delle strutture alberghiere e complementari 2013)
industriali	263	AE	(fonte dati	Attività autorizzate dall'UATO Brescia risultanti attive alla data di novembre 2015)

Il censimento delle reti dell'agglomerato ☒ esiste ☐ non esiste ☐ è in corso ☐ è stato programmato

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale 90,38 %

Ufficio d'Ambito di Brescia

Via Cefalonia n. 70, 25124 Brescia – Tel. 030 8379414 – Fax 030 8379419

Sito Internet: www.aato.brescia.it – E-mail: info@aato.brescia.it

C.F.: 98162450179

di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali	90,38	%
- carico non trattato e scaricato in ambiente	0,00	%
Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati	9,62	%
Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo	0,00	%

IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO

ID Sire	Nome Sire	Potenzialità di progetto (AE)	Carico trattato (AE)	Non conformità rilevate	Prescrizioni in autorizzazione
DP01705201	Chiari – Sette Cantoni	22.000	18.423	BOD5, COD e SS (2013), P TOT E N TOT (2013, 2014)	<input type="checkbox"/>

TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO

NON PRESENTI

SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI

MOTIVAZIONE DELLA PRESENZA

RISULTANO ESSERE PRIVE DI RETE FOGNARIA ALCUNE VIE QUALI, V. RICCI E V. FRATELLI SIRANI.

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale	9,62	%
di cui : - carico sottoposto a trattamento primario	9,62	%
- carico sottoposto a trattamento secondario o più spinto	0,00	%
Percentuale di carico trasportato su gomma verso un impianto convenzionale	0,00	%

FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO

L'impianto di depurazione DP01705201, che a causa di malfunzionamento e capacità di trattamento largamente inferiore al carico collettato negli ultimi anni ha avuto anche diversi giudizi di non conformità a causa del superamento dei limiti tabellari, è stato oggetto di un intervento di ampliamento ed adeguamento conclusosi a febbraio.

Inoltre, si è appena concluso l'intervento di realizzazione di fognatura e collettamento della frazione di Santellone, che verrà collaudato nella prima metà dell'anno.

Sono necessari estendimenti delle reti fognarie in alcune vie del capoluogo.

INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO

Rif. intervento	Denominazione intervento	Data inizio lavori	Data fine lavori	Costo intervento
IF01705201002	COLLETTAMENTO ESUBERO DI IAS (ESTENDIMENTO DELLA RETE FOGNARIA NELLE ZONE NON SERVITE)			839.585,76 €