


**INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO**  
**SCALA: 30.000**

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

Comuni compresi	Parte o frazione	Codice Istat
Castel Mella	Sponda sx del Mella	17042
Flero		17072
Poncarale	Fraz. Coleretto	17147

**PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AGGLOMERATO**

Carico generato dall'agglomerato:	<b>12.374</b>	AE		
di cui: domiciliati/residenti	10.850	AE	(fonte dati	ARPA, Domiciliati 2013 )
fluttuanti	342	AE	(fonte dati	Cens. ISTAT 2011, dati censimento dei posti letto delle strutture alberghiere e complementari 2013 )
industriali	1182	AE	(fonte dati	Attività autorizzate dall'UATO Brescia risultanti attive alla data di novembre 2015 )

Il censimento delle reti dell'agglomerato    ☒ esiste    ☐ non esiste    ☐ è in corso    ☐ è stato programmato

Percentuale del carico generato convogliato mediante rete fognaria convenzionale	93,11	%
di cui: - carico depurato con uno o più impianti di trattamento convenzionali	93,11	%
- carico non trattato e scaricato in ambiente	0,00	%
Percentuale del carico generato convogliato tramite sistemi individuali o altri sistemi adeguati	6,89	%
Percentuale di carico non convogliato né trattato in alcun modo	0,00	%

#### IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO

ID Sire	Nome Sire	Potenzialità di progetto (AE)	Carico trattato (AE)	Non conformità rilevate	Prescrizioni in autorizzazione
DP01707201	Flero	18.000	11.522		<input type="checkbox"/>

#### TERMINALI FOGNARI NON TRATTATI DELL'AGGLOMERATO

NON PRESENTI

#### SISTEMI INDIVIDUALI O ALTRI SISTEMI ADEGUATI

MOTIVAZIONE DELLA PRESENZA  
ND

Percentuale di carico convogliato verso un sistema di trattamento locale	6,89	%
di cui : - carico sottoposto a trattamento primario	6,89	%
- carico sottoposto a trattamento secondario o più spinto	0,00	%
Percentuale di carico trasportato su gomma verso un impianto convenzionale	0,00	%

#### FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO

L'impianto di depurazione è stato ristrutturato ed ampliato.  
Sono ancora necessari estendimenti delle reti fognarie in alcune zone.

#### INTERVENTI PREVISTI PER COLMARE IL FABBISOGNO INFRASTRUTTURALE INDIVIDUATO

Rif. intervento	Denominazione intervento	Data inizio lavori	Data fine lavori	Costo intervento
IF01707201001	COLLETTAMENTO ESUBERO DI IAS (ESTENDIMENTO DELLA RETE FOGNARIA NELLE ZONE NON SERVITE)	31/12/20		208.559,52 €